

令和5年度 国庫	設計 の 理由	別紙伺い書のとおり	工期	R6.3.19限り	執行 方法	一般競争入札
町単 号						

工 事 実 施 設 計 書

令和5年度社会資本整備総合交付金事業舗装新設工事

町道1072号
飯島・上横西線
(その2)

芳賀町大字祖母井地内

設 計 概 要

工事延長 L=362.8m

舗装工		
歩道路盤工(RC-100)	t=100	1,139㎡
不陸整(補足材なし)		2,712㎡
上層路盤工(M-40)	t=150	2,712㎡
表層工(エコスラグ入り再生密粒度AS(20)-50)	t=50	2,763㎡
表層工(エコスラグ入り再生密粒度AS(13)-50)	t=30	1,249㎡
縁石工		
歩車道境界ブロック(基礎コン付両面R)		325.5m
区画線工		
溶融式区画線 実線(白)巾150		724.6m
破線(白)巾150		181.4m
道路付属物工		
道路鋳(小型鋳、両面、貼付式、幅100)		54個

検算者

設計者

設 計 用 紙 (甲)

芳 賀 町

工 事 費 ￥

内 訳
工 事 価 格 ￥

消 費 税 相 当 額 ￥

予 算 額		円	理 由
実 施 前 回	設 計 額	円	-----
	請 負 額	円	-----
	請 負 率	%	-----
今 回 変 更	設 計 額	円	-----
	請 負 額	円	-----
増減額	予 算 額 対 し	円	-----
	前 請 負 額 対 し	円	-----