令和５年度	設計の理由	別紙伺い書のとおり	工期	110日	執行方法	一般競争入札
国庫 町単 号						

工事実施設計書

令和5年度社会資本整備総合交付金事業舗装修繕工事

町道与能・八ツ木線　芳賀町大字芳志戸地内

設計概要

工事延長　L=４３７．０m

舗装打換え工

舗装版破砕　As版t=50	3,228㎡
表層工　エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 t=50	3,101㎡

路上再生工

路上路盤再生工　混合深さ20cm以下	3,094㎡

区画線工

溶融式区画線	実線・白色　W=150	934.0m
	破線・白色　W=150	138.3m

検算者

設計者

設計用紙（甲）　芳賀町

工事費　¥

内訳
工事価格　¥

消費税相当額　¥

予算額		円	理由
実施前回	設計額	円	
	請負額	円	
	請負率	%	
今回変更	設計額	円	
	請負額	円	
増減額	予算額に対し	円	
	前請負額に対し	円	