

単価抜き

令和3年度 国庫 町単 号	設計 の 理由	別添伺い書のとおり	工期	60日	執行 方法	一般競争
------------------------	---------------	-----------	----	-----	----------	------

### 実 施 設 計 書

令和3年度社会資本整備総合交付金事業舗装工事その2

(三日市・芳賀第2工業団地線)

芳賀町大字下高根沢地内

工事延長



400.0 m

幅員

12.0 m

設計概要

下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 / 781.0㎡ /  
 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚370mm 2層施工 宅地・圃場入口 / 71.0㎡ /  
 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm / 3,359.0㎡ /  
 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 全仕上り厚150mm 取付道路 / 19.0㎡ /  
 表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm / 3,359.0㎡ /  
 表層(車道・路肩部) 3.0m超 平均仕上り厚50mm 取付道路 / 19.0㎡ /  
 表層(歩道部) 1.4m以上 平均仕上り厚30mm / 781.0㎡ /  
 表層(歩道部) 1.4m以上 平均仕上り厚30mm 宅地・圃場入口 / 71.0㎡ /  
 歩車道境界ゾック布施工 C種基礎コンクリート両面勾配付 / 352.2㎡ /  
 区画線設置工 溶融式(手動) 実線15cm / 801.0㎡ /  
 区画線設置工 溶融式(手動) 破線15cm / 195.0㎡ /  
 区画線設置工 溶融式(手動) 破線30cm / 6.0㎡ /  
 区画線設置工 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 / 39.5㎡ /  
 道路標設置工 小型鏡・両面貼付式樹脂製 幅10cm / 54.0個 /  
 防草コンクリート 盛土部 / 727.7㎡ /  
 防草コンクリート 乗入部 / 62.6㎡ /  
 交通誘導警備員 / 1.0式 /

検 算  
  
 設 計  


### 設 計 用 紙 (甲)

芳 賀 町

事 業 費

内 訳

工 事 価 格

消費税相当額

請 負 工 事 費

予 算 額	理 由
実 施 設計額	
前 回 請負額	
今回変更 設計額	
今回変更 請負額	
予 算 額 対 して	
前 請 負 額 対 して	